

Lokalitet **3 Klostergade**

Problemstilling	Afslutning af cykelsti og bred vej
------------------------	------------------------------------

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	I	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	1	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

På Simonivej er der etableret en dobbeltrettet cykelsti, der afsluttes på Klostergade i krydset ved Stormgade. Der er anlagt en rendesten med chaussessten som adskillelse fra kørebaneareal. Cykelstien er ført udenom krydset og tilsluttes i den knækkede prioritet.

Løsningsforslag

Cykelstien ombygges i krydset med fremført sti i krydset og vigelomme modsat krydset. Desuden gøres den knækkede prioritet blødere og sidevejen i kurven vinkles, så prioriteten i krydset synliggøres. Der bør undersøges om der er plads til cykelbaner på Klostervej fra Simonisvej til Klostersvænget.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X						
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X						
<i>Fartdæmpning</i>	X						
<i>Selvforklarende</i>	X						

Principskitse



Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Ombygning af kryds		350.000
Cykelbane, Klostergade	800 m	200.000
<i>Sum</i>		550.000